

ПРЕСС-РЕЛИЗ
25.05.2020

ЛУКОЙЛ ЗАВЕРШИЛ УСТАНОВКУ ОПОРНЫХ БЛОКОВ ПЛАТФОРМЫ ЖИЛОГО МОДУЛЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ИМ. В.И. ГРАЙФЕРА

ПАО «ЛУКОЙЛ» завершило работы по установке в Каспийском море опорных блоков платформы жилого модуля (ПЖМ) месторождения им. В.И. Грайфера. В проведении морских операций было задействовано 110 человек и 9 единиц флота.

Объект транспортирован по Волго-Каспийскому морскому судоходному каналу, затем установлен на участке работ в море. После баллаستировки и постановки на грунт опорные основания были закреплены 10-ю сваями длиной 56 м каждая и общей массой около 1700 т. По завершении работ проведено водолазное обследование установленного и закрепленного объекта.

Опорная часть ПЖМ, как и все каспийские платформы Компании, построена на судовой верфи Астраханской области. Объект рассчитан на существенные ледовые воздействия, проектный срок его службы составляет 35 лет. При проектировании особое внимание уделено безопасности и экологичности.

Во второй половине текущего года намечена установка в море опорных блоков для ледостойкой стационарной платформы (ЛСП) месторождения, а в 2021 году – установка верхних строений ПЖМ и ЛСП на опорные блоки. Добычу на месторождении им. В.И. Грайфера планируется начать в 2022 году. Проектный уровень добычи составляет 1,2 млн тонн нефти в год.